

Wskaźniki dot. zaplanowania wydatków na realizację projektów zieleni realizowanych z Budżetu Obywatelskiego 2016r.

Lp.	Usługa	Cena jednostkowa netto w zł	Jednostka	Szczegóły
1	Założenie trawnika z siewu.	14,00	m2	na terenie płaskim materiał, usługa
2	Założenie trawnika z siewu.	18,00	m2	na skarpach materiał, usługa
3	Rozłożenie trawnika z rolki.	28,00	m2	na terenie płaskim materiał, usługa
4	Rozłożenie trawnika z rolki.	30,00	m2	na skarpach materiał, usługa
5	Renowacja trawnika.	6,00	m2	aeracja, wertykulacja, nawożenie, wapnowanie, piaskowanie, dosiewanie, oprysk + materiały
6	Przygotowanie terenu pod obsadzenia.	38	m2	wymiana gleby rodzimej ziemią żyzną lub kompostową o grubości warstwy 20 cm
7	Sadzenie cebul kwiatowych.	2,00	szt.	materiał, usługa, podłoże, nawóz
8	Obsadzenie kwietników roślinami jednorocznymi	12,00/16,00/45,00	m2	1-4/5-9/12-16 szt./m2 materiał, usługa, podłoże, nawóz
9	Obsadzenie kwietników bylinami.	22,00 / 46,00	m2	1-4/5-9 szt./m2 materiał, usługa, podłoże, nawóz
10	Przesadzenie krzewów.	od 11,00	szt.	usługa, podłoże, nawóz
11	Sadzenie krzewów średniej wielkości przy średnicy i głębokości dołów 0,5m.	16,00	szt.	materiał, usługa, podłoże, nawóz
12	Sadzenie dużych krzewów przy średnicy i głębokości dołów 1,0/0,7m.	95,00	szt.	materiał, usługa, podłoże, nawóz
13	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer. ponad 45 cm z zaprawianiem dołów.	15,00	szt.	materiał, usługa, podłoże, nawóz
14	Sadzenie drzew przy średnicy i głębokości dołów 0,5 m.	45,00	szt.	usługa, podłoże, nawóz, bez palikowania
15	Sadzenie drzew przy średnicy i głębokości dołów	150,00	szt.	usługa, podłoże, nawóz, bez palikowania

	1,0/0,7 m.			
16	Przesadzenie drzew.	600,00 - 850,00	szt.	o obwodzie pnia 12-16 cm, materiał, usługa, podłoże, nawóz, w zależności od gatunku i obwodu
17	Sadzenie drzew.	1000,00 - 1300,00	szt.	o obwodzie pnia 16-20 cm, materiał, usługa, podłoże, nawóz, w zależności od gatunku i obwodu
18	Sadzenie pnączy.	od 10,00	szt.	materiał, usługa, podłoże, nawóz
19	Zrywanie darni.	6,00	m2	z wywozem
20	Usuwanie samosiewów, karczowanie terenu.	5 - 150	szt.	krzewy, drzewa i korzenie
21	Wycinka drzew.	100,00 - 500,00	szt.	wysokości do 5 m
22	Wycinka drzew.	300,00 - 2500,00	szt.	wysokości powyżej 5 m
23	Wycinka drzew z miejsc trudno dostępnych (kawałkami)	1000,00 - 2700,00	szt.	wysokości powyżej 5 m
24	Ściółkowanie korą bez geowłókniny	20,00	m2	materiał, usługa
25	Ściółkowanie korą z geowłókniną	24,60	m2	materiał, usługa
26	Ściółkowanie kamieniem polnym z geowłóknina	80,00	t	16-32 mm (starcza na 13 m2) materiał, usługa
27	Ściółkowanie kamieniem ozdobnym z geowłóknina	450,00	t	otoczak dolomitowy, 16-32mm (starcza na 13 m2) materiał, usługa
28	Ściółkowanie grysem ozdobnym i rozplantowanie	340,00	t	grys granitowy norweski w kolorze szarym, grys dolomitowy w kolorze białym, 8-16mm materiał, usługa
29	Zakup i dowóz ziemi do kształtowania terenu.	450,00	10t	materiał, usługa
30	Palikowanie drzew z materiałem.	100,00	szt.	4 paliki o wys. 250 cm materiał, usługa
31	Palikowanie drzew z materiałem.	80,00	szt.	3 paliki o wys. 120 cm materiał, usługa
32	Kotwienie brył.	110,00	szt.	materiał, usługa
33	Obrzeża aluminiowe.	60,00	mb	materiał, usługa
34	Obrzeża PCV.	18,00	mb	materiał, usługa
35	Obrzeża betonowe.	30,00	mb	materiał, usługa
36	Krawężniki betonowe.	65,00	mb	materiał, usługa
37	Niskie ogrodzenie terenu	100,00	mb	materiał, usługa

	zieleni.			
38	Budowa ścieżki żwirowej.	80,00	m2	materiał, usługa
39	Nawierzchnia typu Hanse Grand.	70,00	m2	materiał, usługa
40	Koszenie nieużytków teren płaski/skarpy	0,20	m2	z wywozem
41	Niwelacja terenu (na głębokość do 30 cm)	1,20	m2	bez wywozu ziemi
42	Niwelacja terenu (na głębokość do 30 cm)	5,00	m2	z wywozem
43	Demontaż siatki ogrodzeniowej o wys.1,5 m	10,00	mb	z wywozem
44	Demontaż słupka ogrodzeniowego (stalowego lub betonowego) o wys. 1,5 m	7,00	szt.	z wywozem
45	Oczyszczenie terenu – wywóz gruzu, kamieni	220,00	1 t	
46	Oczyszczenie terenu – wywóz odpadów zielonych	180,00	1 t	
47	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu zieleni uwzględniającego prace budowlane.	Szacunkowy koszt 5.000 - 30.000	szt.	usługa zlecona do 3000 m2
48	Pielęgnacja terenu w okresie 3 letniej gwarancji wykonawcy	SUMA kosztu materiału roślinnego brutto oraz materiału ściółkowego brutto x 2 x 0,3 = Szacunkowy koszt pielęgnacji 3 letniej brutto		

UWAGA: podane ceny jednostkowe netto. Przygotowując kalkulację należy uwzględnić podatek VAT (8 lub 23 %).

